



ООО «ЭВЕРЕСТ»

Ряузов М. А.

Свердловская область, г. Екатеринбург, пер.Рижский, 16

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "ЦГКБ №24" (назначение: нежилое,
Наименование: лечебное здание, адрес: г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 16,
кадастровый номер: 66:41:0504002:166).

Замена лифта больничного (рег. № 6704).

ШИФР 029-01-20-ВО

Ведомость объемов работ

2022

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1		Демонтаж монтажного люка 900х940 мм, 40 кг	шт	1		
2		Демонтаж стяжки для прокладки кабелей (t = 100 мм)	м2	2		
3		Демонтаж железобетонной подлелебодочной тумбы	м3	0,6		
4		Установка монтажного люка (EI60) 900х950 мм, 40 кг	шт	1		
5		Восстановление стяжки пола (t = 100 мм)	м 2	2		
6		Покраска пола краской ПФ-115 на 2 слоя	м2	18		
7		Перетирка штукатурного слоя стен	м2	45,4		
8		Ремонт штукатурного слоя стен (t=20 мм)	м2	19,4		
9		Покраска стен водозмульсионной краской на 2 слоя	м2	64,8		
10		Перетирка штукатурного слоя потолка	м2	15,1		
11		Ремонт штукатурного слоя потолка (t=10 мм)	м2	6,5		
12		Покраска потолка водозмульсионной краской на 2 слоя	м2	21,6		
13		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 (ранее окрашенных)	м2	2,6		
14		Демонтаж тумб под буферы кабины в приемке.	м3	0,1		
15		Установка анкер-шпилек Hilti HAS-U 8.8 M10x190	шт	72		
16		Установка химических анкеров Hilti HIT-MM PLUS 500 мл	шт	15		
17		Пробивка отверстий ф 50 мм в кирпичных стенах t = 380 мм	шт	5		
18		Ремонт штукатурного слоя откосов дверных проемов (t=20 мм)	м2	13,8		
19		Покраска откосов дверных проемов водозмульсионной краской на	м2	13,8		
20		Очистка поверхности шахты вручную	м2	171,1		
21		Покраска стен водозмульсионной краской на 2 слоя	м2	171,1		
22		Замена устройства вводного	шт	1		
23		Замена лифтовой лебедки	шт	1		
24		Замена подлелебодочной рамы	шт	1		
25		Демонтаж трансформатора	шт	1		

26		Замена металлического каркаса кабины	шт	1		
27		Замена купе кабины лифта без доработки рамы пола	шт	1		
28		Замена балки дверей кабины	шт	1		
29		Замена порога кабины лифта	шт	1		
30		Замена башмака	шт	4		
31		Замена станции управления лифта на 5 остановок	шт	1		
32		Замена дверей шахты	шт	5		
33		Замена тягового каната	шт	4		
34		Замена устройство стяжки канатов	шт	1		
35		Замена ограничителя скорости	шт	1		
36		Замена каната ограничителя скорости	шт	1		
37		Замена натяжного устройство каната	шт	1		
38		Замена конечного выключателя	шт	2		
39		Замена противовеса при подвеске четырехканатной	шт	1		
40		Балансировка системы «кабина-противовес»	шт	1		
41		Замена направляющих кабины (2 шт.)	м	18		
42		Замена направляющих противовеса (2 шт.)	м	18		
43		Замена поста «Ревизия»	шт	1		
44		Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная	шт	5		
45		Установка шунта точной остановки кабины	шт	5		
46		Замена подвесного кабеля	шт	3		
47		Пусконаладочные работы 1 лифт на 5 остановок	шт	1		
48		Полное техническое освидетельствование лифта на 5 остановок	шт	1		
49		Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	шт	1		
50		Демонтаж стальных труб $\varnothing$ 80 мм, проложенных в борозде пола	м	3		
51		Труба полиэтиленовая по основанию пола $\varnothing$ 50 мм (СУ-ЛШ = 3 м)	м	3		
52		Подвесной кабель в проложенных трубах (СУ-ЛШ = 3 м x 3 шт.)	м	9		
53		Демонтаж стальных труб $\varnothing$ 80 мм, проложенных в борозде пола (стояк СУ-ЛШ = 3 м)	м	3		
54		Труба полиэтиленовая по основанию пола $\varnothing$ 50 мм (СУ-ЛШ = 3 м)	м	3		

55		Стояковый кабель в проложенных трубах (СУ-ЛШ = 3 м x 3 шт.)	м	9		
56		Демонтаж стальных труб $\varnothing$ 80 мм, проложенных в борозде пола (ВУ-СУ = 3 м, ОС-СУ = 3 м, ЛЛ-СУ = 3 м)	м	9		