

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в Федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование объекта капитального строительства)

Леся инвентарные

(наименование работ и затрат)

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 42/лпр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/лр; Приказ Министра России от 23.01.2025 №30/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 №69/лр; Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/лр; Приказ Министра России от 14.08.2025 №490/лр; Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/лр; Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/лр; Приказ Министра России от 15.05.2026 №301/лр; Приказ Министра России от 09.07.2026 №435/лр

Приказ Министра России от 18.мар.2022 г. № 376/лр; Приказ Министра России от 26.августа.2022 г. № 703/лр; Приказ Министра России от 28.октября.2022 г. № 905/лр; Приказ Министра России от 27.декабря.2022 г. № 1133/лр; Приказ Министра России от 10.февраля.2023 г. № 84/лр; Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/лр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/лр; Приказ Министра России от 23.01.2025 №30/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 №69/лр; Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/лр; Приказ Министра России от 14.08.2025 №490/лр; Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/лр; Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/лр; Приказ Министра России от 15.05.2026 №301/лр; Приказ Министра России от 09.07.2026 №435/лр

Письмо Министра России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.03.2026 № 35-ОД

89. Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ (3 зона)

Средства на оплату труда рабочих	2 513,26 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	280,86 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2 363,30 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	181,45 чел.-ч.

Сметная стоимость	8 864,03 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	8 441,94 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иные технические документация)	

Составлен(а) в текущем уровне цен

II квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=(60+60+18+18)/100	100 м2	12,48	1	12,48					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			542,88					564 768,92
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		542,88			1 040,32		564 768,92
		2 ЗМ									654,44
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,8736			1 010,65		1 010,65
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,8736			749,13		654,44
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,8736			1 156,88		1 010,65
		4 М									60 880,24
		01.7.16.02-0002 Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробами (хомутами, башмаками, болтами), без цитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,4368	91 734,54	1,45	133 015,08		58 100,99
		11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2,5-5 м, ширина 20-50 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,11232	16 496,03	1,5	24 744,05		2 779,25
		Итого прямые затраты									627 314,25
1.1	ФСБЦ-11.2.13.06-0013	Циты настила, толщина 40 мм	м2	3,4		42,432	625,83	2,32	1 451,93		61 608,29
		ФОТ	%	116		116					555 779,57
		Пр/612-008-0-3 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					656 304,30
		Пр/774-008-0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%								390 387,90
		Всего по позиции									1 397 071,69
2	ГЭСН08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2	10,8	1	10,8					
		Объем=(60*18)/100	чел.-ч			758,16					788 729,01
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			758,16			1 040,32		788 729,01
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	70,2							1 456,31
		2 ЗМ									2 248,97
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			1,944			749,13		1 456,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18		1,944			1 156,88		2 248,97
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18		1,944			43 798,21		41 660,32
		4 М									
		01.7.16.02-0002 Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробами (хомутами, башмаками, болтами), без цитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,029		0,3132	91 734,54	1,45	133 015,08		2 137,89
		11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2,5-5 м, ширина 20-50 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,008		0,0864	16 496,03	1,5	24 744,05		2 137,89
		Итого прямые затраты									836 232,50
2.1	ФСБЦ-11.2.13.06-0013	Циты настила, толщина 40 мм	м2	5,5		59,4	625,83	2,32	1 451,93		86 244,64
		ФОТ	%	116		116					790 977,98
		Пр/612-008-0-3 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					917 534,46
		Пр/774-008-0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%								545 774,81
		Всего по позиции									2 365 786,41
6	ГЭСН09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (применительно: обшивка потолка)	100 м2	10,5	1	10,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=1050 / 100										
1	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	94		987					1 077 932,31
	1-100-36 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч			987					1 077 932,31
	2 ЭМ										507 284,83
	ОТ(3Тм)		чел.-ч			153,93					244 879,85
	91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т		маш.-ч	0,89		9,345	1 803,79	2,12			36 735,56
	4-100-060 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,89		9,345					1 542,22
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,34		3,57	2 376,67				8 484,71
	4-100-060 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,34		3,57					5 547,82
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	5,8		60,9	1 703,30	1,92			199 163,71
	4-100-080 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	5,8		60,9					94 639,21
	91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т		маш.-ч	4,89		51,345					172 224,48
	4-100-070 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 7		чел.-ч	4,89		51,345					85 109,99
	91.05.06-009 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т		маш.-ч	2,24		23,52	1 927,57	1,92			87 045,87
	4-100-070 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 7		чел.-ч	2,24		23,52					38 986,99
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		маш.-ч	0,99		10,395	1,75	2,17			39 50
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,5		5,25					3 932,93
	4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,5		5,25					6 073,62
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	3,36		35,28	4,35	1,61			246,96
	91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А		маш.-ч	0,18		1,89					411,11
	4 М		м3	2,98		31,29	114,64	2,06			30 541,23
	01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический		кг	0,903		9,4815	41,38	2,06			7 389,45
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	1,4272		14,9856					806,20
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	3,4		35,7	155,63	1			337,33
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм		кг	7		73,5	174,93	1,14			14 657,37
	01.7.15.03-0042 Ботлы с гайками и шайбами строительные		т	0,00002		0,00021	70 296,20	1,3			19,19
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,00015		0,001575	231 787,35	1,78			649,82
	01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой связи, пропитанный, диаметр 26 мм		т	0,016		0,168	307,84	0,77			39,62
	08.2.02-11-0007 Канат двойной связи ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770		10 м								
	Н1мм2, диаметр 5,5 мм		т	0,00004		0,00042	60 258,20	0,99			25,06
	08.3.03.06-0002 Проволока горючелеткая в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		м3	0,0013		0,01365	16 496,03	1,5			337,76
	11.1.03.01-0061 Бруски образные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I										
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0,00047		0,004935	51 280,15	2,07			523,85
	14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4		т	0,00009		0,000945	98 526,45	2,12			197,39
	07.2.07.13 Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления		м	0,0578		0,6069					
	08.1.02.25 Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям		м	0		0					
	08.3.09.05 Стальной изгибный профиль (профилированный настил)		м	0		0					
	Итого прямые затраты										1 860 638,22
	ФОТ										1 322 812,16
	Пр/812-009-0-3 НР Строительные металлические конструкции		%	98		98					1 296 395,92
	Пр/774-098-0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62					820 143,54
	Всего по позиции										3 977 137,68
4	ГЭСН15-01-070-01		м2	12,6	1	12,6					
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием										
	Объем=84*0,15		чел.-ч			19,53					21 835,13
	1 ОТ(3Т)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		Чел.-ч	1,55		19,53			1 118,03		21 835,13
	4 М										25 158,33
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,1568		1,97568			22,51		44,47
	01.7.15.14-0062 Шуровы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм		100 шт	0,16		2,016	33,36	1,3	43,37		87,43
	08.1.02.03-0021 Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, точка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, катанос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм		М	0,66		8,316	419,80	1,25	524,75		4 363,82
	08.1.02.03-0082 Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм		М	2,1		26,46	624,72	1,25	780,90		20 662,61
	08.1.02.03 Акилпона из оцинкованной стали с полимерным покрытием		М	2,1		26,46					
	Итого прямые затраты										46 993,46
	ФОТ										21 835,13
	Пр/612-015-0-3 НР Отделочные работы		%	105		105					22 926,89
	Пр/774-015-0 СП Отделочные работы		%	49		49					10 699,21
	Всего по позиции								6 398,38		80 619,56
5	ГЭСН15-01-070-02	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой напичников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м.2	3,9	1	3,9					
	Объем=26*0,15										7 412,54
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			6,63			1 118,03		7 412,54
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		Чел.-ч	1,7		6,63					7 137,92
	4 М										15,38
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,1752		0,66328			22,51		30,45
	01.7.15.14-0062 Шуровы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм		100 шт	0,18		0,702	33,36	1,3	43,37		
	08.1.02.03-0051 Напичник из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 55х22х30х14х30х22х30 мм, толщина 0,5 мм		М	0,46		1,794	174,79	1,25	219,49		391,97
	08.1.02.03-0082 Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм		М	2,2		8,58	624,72	1,25	780,90		6 700,12
	08.1.02.03 Акилпона из оцинкованной стали с полимерным покрытием		М	2,2		8,58					
	Итого прямые затраты										14 550,46
	ФОТ										7 412,54
	Пр/612-015-0-3 НР Отделочные работы		%	105		105					7 783,17
	Пр/774-015-0 СП Отделочные работы		%	49		49					3 632,14
	Всего по позиции								6 667,89		25 965,77
7	ГЭСН15-01-042-03	Установка лобовой металлической планки с автогидроподъемника	100 м	2	1	2					
	Объем=200 / 100										20 347,70
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			18,84			941,04		508,16
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		Чел.-ч	0,27		0,54			1 027,37		10 561,36
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		Чел.-ч	5,14		10,28			9 278,18		13 833,26
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		Чел.-ч	4,01		8,02			1 156,88		15 292,13
	2 ЗМ										13 728,38
	ОТМ(ЗТм)		Чел.-ч			11,52			1 206,36		15 130,17
	91.06.06-012 Автогидроподъемники, высота подъема 18 м		Маш.-ч	5,69		11,38			749,13		104,88
	4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		Маш.-ч	0,07		0,14			1 156,88		161,96
	91.14.02-001 Автономии бортовые, грузоподъемность до 5 т		Чел.-ч	0,07		0,14					40,07
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,07		0,14					40,07
	4 М										22,51
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,89		1,78					40,07
	01.7.15.14 Шуровы самонарезающие стальные для лобовой доски карнизов		100 шт	- 3,98		7,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	12.1.03.02	Фурнитура для металлического сайдинга с полимерным покрытием	M	100		200					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр612-092.0-3 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	95		95					49 513,16
Пр6774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46		46					35 639,63
Всего по позиции											33 657,84
											16 394,32
											99 765,32
49 882,66											
8	ГЭСН88-01-042-01	Устройство подшивки карниза с автогидроподъемника: профилированным листом	100 м2	0,96	1	0,96					
Объем=(160*0,6) / 100						30,2592					32 324,98
1 ОТ(3Т)			Чел.-ч			2,1312				941,04	2 005,54
2-100-02 Рабочий 2 разряда			Чел.-ч	2,22		17 846,4				1 027,37	18 334,86
2-100-03 Рабочий 3 разряда			Чел.-ч	18,59		10,2816				1 156,88	11 894,58
2-100-04 Рабочий 4 разряда			Чел.-ч	10,71							15 637,43
2 ЗМ			Чел.-ч			13,1808				17 424,95	17 424,95
ОТМ(3Тм)			Маш.-ч	13,13		12,6048				1 206,36	15 205,93
91.06.06-012 Автогидроподъемники, высота подъема 18 м			Чел.-ч	13,13		12,6048				1 329,54	16 758,59
4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5			Маш.-ч	0,6		0,576				749,13	431,50
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Чел.-ч	0,6		0,576				1 156,88	666,36
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4			Чел.-ч	0,6						1 729,40	1 729,40
4 М			кВт-ч	2,87		2,7552				22,51	62,02
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			100 шт	15		14,4				115,79	1 667,38
01.7.15.14-0101 Шуровы самонарезающие стальные с шестигранной головкой, пресс-шайбами, резиновыми прокладками, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 25 мм.							89,07	1,3			
08.3.09.01 Профнастил оцинкованный для карнизов			м2	109,3		104,928					67 026,76
Итого прямые затраты											
ФОТ			%	95		95					49 659,93
Пр612-092.0-3 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46		46					47 176,93
Пр6774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											22 843,57
Всего по позиции											137 047,26
142 757,56											
Итого по разделу 1 Новый раздел :											
Всего прямые затраты (справочно)											3 650 121,74
в том числе:											
Оплата труда рабочих											2 513 260,59
Эксплуатация машин											538 866,27
Оплата труда машинистов (ОТм)											280 856,55
Материалы											317 138,33
Строительные работы											8 441 936,74
в том числе:											
оплата труда											2 513 260,59
эксплуатация машин и механизмов											538 866,27
оплата труда машинистов (ОТм)											280 856,55
Материалы											317 138,33
накладные расходы											2 981 939,51
сметная прибыль											1 809 875,49
Всего ФОТ (справочно)											2 794 117,14
Всего накладные расходы (справочно)											2 981 939,51
Всего сметная прибыль (справочно)											1 809 875,49
Всего по разделу 1 Новый раздел											8 441 936,74
справочно:											
Заплаты труда рабочих											2363,2992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда машинистов				181,4484					
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
		Оплата труда рабочих				3 650 121,74					
		Эксплуатация машин				538 866,27					
		Оплата труда машинистов (Отм)				280 866,55					
		Материалы				317 138,33					
		Строительные работы				8 441 936,74					
		в том числе:									
		оплата труда				2 513 260,59					
		эксплуатация машин и механизмов				538 866,27					
		оплата труда машинистов (Отм)				280 866,55					
		материалы				317 138,33					
		накладные расходы				2 981 939,51					
		сметная прибыль				1 809 875,49					
		Всего ФОТ (справочно)				2 794 117,14					
		Всего накладные расходы (справочно)				2 981 939,51					
		Всего сметная прибыль (справочно)				1 809 875,49					
		Итого сметы				422 086,84					
		в том числе:									
		справочно				8 864 033,58					
		Затраты труда рабочих				2363,2992					
		Затраты труда машинистов				181,4484					

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

