

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение
Тюменской области

**«МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННО–
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(ГАУ ТО «МИАЦ»)**

ул. Республики, дом 169а, корпус 1,
г. Тюмень, Тюменская область, 625023
Телефон/факс 8(3452)68–48–01
E-mail: info@miac-tmn.ru
ОГРН 1097232025714

ИНН/КПП 7203239245/720301001

от _____ № _____ 08.10.2026 2052/01-04

На № _____ от _____

Неограниченному кругу
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Запрос о цене товара, работы, услуг при определении начальной
(максимальной) цене договора, способом сопоставимых рыночных цен (анализ
рынка)

В соответствии с требованиями федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ ТО «МИАЦ», утвержденного протоколом от 01.12.2025 № 18/25, прошу Вас предоставить ценовую информацию по следующему объекту закупки:


- оказание услуг по техническому обслуживанию сплит- систем настенного типа

Основные условия исполнения договора, характеристики предмета договора, изложены в приложении № 1, приложении 1.1.

Приложения:

1. Основные условия исполнения договора на 1 л. в 1 экз.;
2. Техническое задание на 4 л. в 1 экз.;
3. Форма для заполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 4 л. в 1 экз.

Заместитель директора



М.А. Москвитина

Кириосова Татьяна Владимировна
(3452) 68 48 01 доб 7618

Основные условия исполнения договора

Заказчик: Государственное автономное учреждение Тюменской области «Медицинский информационно-аналитический центр» (сокращенное наименование – ГАУ ТО «МИАЦ»)

Место нахождения заказчика: 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169а, корпус 1

Контактное лицо: Кирносова Татьяна Владимировна

Номер контактного телефона: +7 (3452) 68-48-01 доб. 7618

Адрес электронной почты: kirnosova_tv@miac-tmn.ru

№ п/п	Наименование условий исполнения договора	Условия исполнения договора
1.	Предмет закупки: - оказание услуг по плановому техническому обслуживанию сплит-систем настенного типа	смотреть техническое задание (Приложение № 1.1)
2.	Срок (период) выполнения работ	В течение 10 (десять) календарных дней с момента заключения Договора
3.	Место выполнения работ	625023, Россия, Тюмень, улица Республики, д.169А, корп.1, 3 и 6 этажи
4.	Срок и условия оплаты выполнения работ	Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (подрядчика, поставщика), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг)
5.	Гарантийные обязательства	12 месяцев
6.	Сроки предоставления ценовой информации	до 14 октября 2026 г.
10.	Цена единицы товаров, работ, услуг и порядок формирования цены	Цена работ (услуг) устанавливается Исполнителем и включает в себя стоимость материалов, расходных материалов, транспортных и всех других расходов связанных с оказанием услуг, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
11.	Срок действия ценовой информации	Устанавливается Исполнителем

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Заместитель директора

М.А. Москвитина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по техническому обслуживанию плит-систем настенного типа в помещениях ГАУ
ТО «МИАЦ»
(чистка, заправка)

Место проведения работ:

Техническое обслуживание осуществляется Исполнителем по адресу:

г. Тюмень, улица Республики, д.169А, корп.1, 3 и 6 этажи.

Срок выполнения работ: 10 календарных дней, с даты заключения Договора

1. Перечень работ и систем подлежащих техническому обслуживанию

Размещение	Наименование системы	Перечень работ
3 этаж Кабинет 304,	Сплит-система настенного типа LS/LU - H18KFA2(Lessar) с низкотемпературным комплектом инв. № 41013400029	Внутренний блок – Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; – Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; – Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок – Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; – Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка – Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; – Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение) замер температуры воздуха на входе и выходе; – Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций (наружных и внутренних блоков) с устранением дефектов Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ
3 этаж серверная	Сплит-система LS - H09KPA2/LU-H09KPA2 с учетом монтажа инв. № 41013400359	Внутренний блок – Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; – Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и

		плесени с применением антибактериальных составов; – Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок – Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; – Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка – Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; – Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение) замер температуры воздуха на входе и выходе; – Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций (наружных и внутренних блоков) с устранением дефектов Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ
3 этаж Кабинет 302	Сплит-система GREEN GRI-09HH2/GRO-09HH3 инв. № 21013400394	Внутренний блок – Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; – Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; – Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок – Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; – Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка – Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; – Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение) замер

		температуры воздуха на входе и выходе; – Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций (наружных и внутренних блоков) с устранением дефектов Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ
6 этаж Кабинет 605	Сплит-система настенного типа LS/LU - H18KEA2(Lessar) с низкотемпературным комплектom инв. № 41013400001	Внутренний блок – Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; – Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; – Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок – Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; – Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка – Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; – Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение) замер температуры воздуха на входе и выходе; – Проверка надежности крепления кронштейнов; – Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций (наружных и внутренних блоков) с устранением дефектов Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ

Требования к выполнению работ:

1. Работы выполняются с использованием инструментов и материалов Исполнителя, с соблюдением действующих на территории РФ норм и правил (включая правила техники безопасности, пожарной безопасности) и внутренних правил, действующих на Объекте Заказчика.
1. Сдача-приемка выполненных Исполнителем работ оформляется подписываемым представителями сторон Актом сдачи-приемки выполненных работ.

Техника безопасности:

Оказание услуги по техническому обслуживанию кондиционеров выполняются частичным методом промышленного альпинизма, с применением необходимого оборудования.

Если работы проводятся на крышах зданий, или необходим спуск сотрудников с кровли для непосредственного минимального приближения к оборудованию - обязательно должны работать альпинисты (верхолазы) со страховочным снаряжением (которым их снабжает Исполнитель), а также они должны иметь необходимые допуски для работы на высоте.

В случае несчастных случаев, с альпинистами (верхолазами) и сотрудниками, проводящими все работы на объектах, во время оказания услуг ответственность несет Исполнитель. Исполнитель обеспечивает всех работников необходимым исправным, сертифицированным оборудованием, приборами, инструментами и инвентарем, а также другими спец. инструментами и средствами защиты необходимыми для выполнения работ.

Не допускается начинать оказывать услугу без ограждения. В местах производства работ на фасадах зданий, должны выставляться ограждения (не менее 5 метров от фасада) под наблюдением рабочего, находящегося непосредственно в районе выполнения работ, чтобы не причинить вред пешеходам. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, либо третьим лицам в процессе оказания услуг.

Допуск на объекты Заказчика осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом Заказчика. Исполнитель направляет на имя руководителя Заказчика списки работников с указанием ФИО, паспортных данных и номеров контактных телефонов работников Исполнителя.

Исполнитель несет соответствующую ответственность за несоблюдение своими работниками правил техники безопасности и отсутствие у своих работников допусков для работы на высоте.

Дополнительные требования:

- Доставка оборудования, расходных, материалов, инструмента и т.д. входит в стоимость Договора и осуществляется силами Подрядчика;
- Привлечение промышленных альпинистов, автовышек и т.д. (при необходимости) входит в стоимость Договора и осуществляется силами Подрядчика.

Форма для заполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

№ п/ п	Наименование условий исполнения договора	Условия исполнения договора Заказчика	Предложение поставщика (подрядчика, исполнителя)
1.	Предмет закупки: -- оказание услуг по плановому техническому обслуживанию сплит-систем настенного типа	смотреть техническое задание (Приложение № 1.1)	Представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Техническое задание, соответствующее техническому заданию Заказчика.
2.	Сроки (периоды) оказания услуг	в течение 10 календарных дней с даты заключения договора	
3.	Место оказания услуг	625023, Россия, Тюмень, улица Республики, д.169А, корп.1, 3 и 6 этажи	
4.	Срок и условия оплаты оказания услуг	Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторона Акта оказанных услуг.	
5.	Цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора	Устанавливается поставщиком (подрядчиков, исполнителей). Цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора определяется на условиях, указанных в запросе.	Цена указывается в Приложении 2.1
6.	Срок действия ценовой информации	Устанавливается Исполнителем	

№ п/п	Наименование	Перечень работ	Цена
1	Сплит-система настенного типа LS/LU - H18KFA2(Lessar) с низкотемпературным комплектом инв. № 41013400029	Внутренний блок – Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; – Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; – Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок – Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; – Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка – Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; – Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение) замер температуры воздуха на входе и выходе; – Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций (наружных и внутренних блоков) с устранением дефектов Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ	
2	Сплит-система LS - H09KPA2/LU-H09KPA2 с учетом монтажа инв. № 41013400359	Внутренний блок – Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; – Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; – Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок – Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; – Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка – Контроль давления: измерение	

		уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; – Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение) замер температуры воздуха на входе и выходе; – Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций (наружных и внутренних блоков) с устранением дефектов Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ	
3	Сплит-система GREEN GRI-09HH2/GRO-09HH3 инв. № 21013400394	Внутренний блок – Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; – Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; – Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружный блок – Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; – Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка – Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; – Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение) замер температуры воздуха на входе и выходе; – Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций (наружных и внутренних блоков) с устранением дефектов Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ	
4	Сплит-система настенного типа LS/LU - H18KEA2(Lessar) с низкотемпературным комплектом инв. № 41013400001	Внутренний блок – Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; – Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; – Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек.	

		Наружный блок – Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; – Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка – Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; – Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение) замер температуры воздуха на входе и выходе; – Проверка надежности крепления кронштейнов; – Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций (наружных и внутренних блоков) с устранением дефектов Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ	
ИТОГО			