


Наименование объекта: "Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, №42"

Вес демонтируемого материала

№ пп	Наименование материала	подсчет веса, т	Кол-во, т
	ЛС № 02-01-01 "Демонтажные работы "		
1	Двери алюминиевые	4 шт*36 кг/шт	0,144
2	Рубероидный ковер	36,9 м2*23 кг/м2	0,849
3	Цементно-песчаная стяжка на кровле, 10см	36 м2*180 кг/м2	6,480
4	Трубы водосточные	0,0455 т	0,046
5	Облицовка парапета из металлосайдинга	22,76 м2* 6,4 кг/м2	0,146
6	Керамическая плитка покрытия	86,49 м2*18,0 кг/м2	1,557
7	Стяжка под керамической плиткой	50,59 м2 *144 кг/м2 + 35,91 м2* 54 кг/м2	9,224
8	Керамогранит вертикальных поверхностей	(23,29+28,49) м2 *18,5 кг/м2	0,957
9	Цементно-песчаный раствор тол. 30 мм	(23,29+28,49) м2 *54 кг/м2	2,795
10	Ограждение	19,26 м *8 кг/м	0,154
11	Стальной лист тамбура	124,63 кг	0,125
12	Кирпичная перегородка	0,494 т	0,494
13	Асфальто-бетонное покрытие	8,8 м2 * 270 кг/м2	2,376
14	Щебеночное основание	8,8 м2 *280 кг/м2	2,464
15	Сапожок из керамической плитки	0,503622 т	0,504
	Всего		28,313
	<i>в т.ч. на полигон ТБО 12км</i>		27,698
	<i>на базу 8 км</i>		0,615

Составила:



Ковалёва Т.Г.